

Sorry, but this page still haven't any translation.
We hope this will be fixed in the near future.

construction Travaux de la chatière : la phase préparatoire progresse avec l'enlèvement des obstructions

La phase 1 du chantier de la chatière se poursuit avec une nouvelle étape achevée : l'enlèvement des obstructions identifiées dans l'emprise de la future digue.

Published on 8/12/2025



©HAROPA PORT

Avant cette intervention, des relevés bathymétriques ont permis d'**actualiser les connaissances sur les objets susceptibles d'entraver la future campagne de dragage**, principalement des blocs de béton hérités d'anciennes infrastructures portuaires.

Les opérations d'enlèvement ont été réalisées selon deux modes :

- **par voie terrestre**: lorsque les blocs sont accessibles à marée basse, à proximité de la digue sud du port historique ;
- **par voie nautique**: dès que les conditions l'imposent, grâce au ponton Ouistreham, maintenu en position par un système d'ancres.



©HAROPA PORT

Cette opération permettra au groupement de démarrer la campagne de dragage sur l'emprise de la future digue. La première couche de sédiments ne disposant pas des caractéristiques nécessaires pour supporter le poids de l'ouvrage, un dragage est indispensable.

Ces travaux ont été conduits en étroite coordination entre le groupement TERELIAN / SDI (groupe DEME), HAROPA PORT en qualité de maître d'œuvre, et les équipes de la capitainerie pour assurer la continuité de la navigation dans le port.

Pour en savoir plus sur cette étape, [rendez-vous sur le site accès fluvial à Port 2000](https://rapport-annuel.haropaport.com/en/node/6628)



71, quai Colbert, 76600 Le Havre
+33(2) 79 18 05 00